

HALF RISK/FULL RISK

Vilkår for Half Risk/Full Risk:

Ved enhver form for half risk eller full risk påhviler det køkken-sælger at kontrollere adgangsforhold.

Full Risk indebærer, at Billeschou A/S påtager sig ansvaret for udførelse af opmåling, levering og montering.

Der måles aldrig op på eksisterende bordplader. Såfremt køkkenet/elementerne ikke er færdigmonteret tager Billeschou A/S sin ret til at køre fra adressen uden at foretage opmåling og fakturere for en forgæves opmåling.

Billeschou A/S tager ikke højde for om vask, kogeplade, pop-up stik, armatur eller lignende kan være i skab på grund af udformning, udhæng, vindueskarm eller lignende. Køkkensælger skal kontrollere at der er plads til det bestilte.

Det er vores ønske at udføre arbejdet bedst muligt, indenfor følgende betingelser:

- Der skal påregnes tolerancer på pladerne:
±1 mm på hver savet kant.
±2 mm på hver synlig kant.
- Ved afslutning mod væg, skal der påregnes 3-5 mm. fuge.
- Hvor intet andet er angivet, placeres vask (kumme/kummer) midt i vaskeskab.
- Hvor intet andet er angivet på ordren, placeres kogeplade midt i skabet.
- Ved boring af flere huller bag vask, vil den indbyrdes centerafstand være 150 mm og Ø35 mm, med mindre andet er angivet. Ved Quooker og Quooker-tilbehør er standard afstanden 200 mm.
- Udhænget på pladerne kan variere ±2 mm ud fra den ønskede dybde.
- Tykkelsesforskelle kan forekomme (op til ±2 mm)
- pladerne opklods, så overfladen er plan, og en eventuel tykkelsesforskel kommer derfor på underside af pladerne.

Bemærk at der skal ALTID være 3-5 mm luft mod andre materialer. F.eks. væg. Såfremt det er booket half-risk 2/montering og der ikke er taget højde for 3mm luft mod væg bortfalder garanti på eventuelle brud/brækage som måtte opstå senere.

Kran i forbindelse med Half Risk / Full Risk:

Såfremt der skal benyttes en kran til levering, er det altid køkkensælgers ansvar at der kan holde en kran til levering, og at eventuelle tilladelser er tilstede inden levering.

Fugning:

Når Billeschou A/S bestilles til fugning, fuges der med en fleksibel hvid fuge mod hvid væg. I samlinger fuges der med en farve, der matcher bordpladens farve, så godt så muligt. Planlagte kogeplader fuges altid med sort fuge. Hvor det er muligt, forsøges der at opnå en fugebredde mod væggen på 3-5 mm og så små fugebredder mellem pladerne som muligt. Hvis der er rå mursten eller andet materiale på væggen, der afskaller, fuges der ikke, da dette vil blande sig med fugen. Hvis underlaget til fugen ikke er korrekt, dækker Billeschou A/S ikke omkostningerne ved reparation/genoprettelse. En fuge ved en bordplade er et slidelement, og man skal forvente, at det skal udskiftes med tiden. Dette kan ikke ligge Billeschou A/S til økonomisk last.

- Vægge skal være rene og tørre.
- Der skal være adgang til strøm og vand.
- Hvis ikke andet er aftalt fuges der med hvid fuge mod hvid væg. Der fuges aldrig med sort fuge mod væg.
- Der fuges ikke mod umalet trævæg, ujævn trævæg/bjælker eller mod trævæg med profilbrædder.
- Vægge skal være færdigmalet og spartlet.

Når Billeschou A/S har fuget plader eller vask skal dette tørre/hærde i 24 timer og bordpladerne må derfor ikke berøres i dette tidsrum. Ligeledes skal man undgå støv i rummet så dette ikke sætter sig i fugen. VVS og elektriske installationer må ikke monteres før efter 24 timer.

Hvis et eller flere af ovennævnte forhold ikke er i orden, så opgaven ikke kan udføres, og såfremt at Billeschou A/S skal ud for at besigtige opgaven, vil der blive faktureret ekstra kørsel 2.000 kr. netto inklusiv moms. Forgæves opmåling afregnes med 2.500 kr netto inklusiv moms. Dette gælder også ændring af aftalt tidspunkt senere end 4 dage før aftalt tidspunkt.

Kran i forbindelse med Half Risk / Full Risk:

Ved leverancer over gadeniveau, påføres ekstra udgifter til eksempelvis lift eller kran.

Aftalegrundlag for Half Risk/Full Risk:

Opmåling:

- Inden opmåling skal der ligge en bestilling indeholdende: materiale, overflade, forkanter, udhæng fra korpus, vasketype og monteringsform, kogepladetype og monteringsform, udsæringsmål og placering af stikkontakter, faldstammer, ledninger og andre rør, bagkantlister samt eventuelle samlinger/fisk.
- Skabe skal være færdigmonterede i vatter, lod og flugte i forkant og højde. Skabe må ikke stå løst på gulv.
- Væggene skal være færdigbearbejdede, så der ikke sker ændringer fra opmåling til montage.
- Man skal forvente mindre pletmaling på væg efterfølgende.
- Der skal være adgang til strøm.

Billeschou A/S tager ikke højde for om vask, kogeplade, pop-up stik, armatur eller lignende kan være i skab på grund af udformning, udhæng, vindueskarm eller lignende. Køkkensælger skal kontrollere at der er plads til det bestilte.

Oplægning/montage:

- Adgangsveje skal være frie og stabile.
- Gulve skal være afdækkede.
- Trafik i lokalet med sikkerhedssko er et lovkrav.
- Skabe skal være færdigmonterede i vatter og flugte i forkant og højde. Skabe skal være fast monteret, så de ikke kan rykkes.
- Udsækning for vask og kogeplade i elementer, skal være foretaget inden levering.
- Hvis plade skal gå glat med højskab(e) skal dette (disse) ikke fastgøres, før endt montage af bordplader.
- Overskabe, emhætte, stikkontakter, karme eller andet der forhindrer korrekt pålægning, skal fjernes inden levering.
- Der skal være adgang til strøm, vand og lys.
- Alle bordplader skal monteres på stabilt, understøttende og bærende underlag, så konstruktionen altid fremstår stabil og nedbøjning af materiale ikke kan forekomme.
- Afstøtningslister som er skruet på væg skal være lavet af et "dødt" materiale som f.eks. et stykke sokkelliste af spånplade.
- Skuffer/låger/gavlplader skal være monteret under bordpladeniveau ellers kan de blive ridset i forbindelse med pålægning af bordplade. Dette er ikke reklamationsberettiget.
- Alle bordplader skal monteres med en fleksibel fuge til alle andre materialer på 3-5 mm.
- Efter montage, skal kunden rengøre overfladen og behandle pladerne inden ibrugtagning (gælder ikke Komposit/Keramik) – korrekt plejemiddel tillægges automatisk hver ordre og udleveres ved levering.
- Plader afdækkes ikke af Billeschou A/S.

Det er køkkensælger/køkkenmontørs ansvar at ovenstående er opfyldt da eventuelle mangelfulde forhold ikke kontrolleres ved pålægning/halfrisk/fullrisk. Billeschou betragter forholdene som værende efter køkkenbutikkens ønsker når bordpladen leveres. Skulle der være forhold som umuliggør en pålægning/montage så stilles bordpladen på adressen på kundens ansvar.

Kran i forbindelse med Half Risk / Full Risk:

Ved leverancer over gadeniveau, påføres ekstra udgifter til eksempelvis lift eller kran.

Såfremt der skal benyttes en kran til levering, er det altid køkkensælgers ansvar at der kan holdes en kran til levering, og at eventuelle tilladelser er til stede inden levering. Se side 45.

Afmontering af bordplade:

Såfremt Billeschou A/S skal afmontere en bordplade, skal der inden afmontering afmonteres være frakoblet vandhane, kogeplade og andre elektriske genstande. Man skal forvente skader på væg/højskab ved afmontering. Omkostninger for udbedring af disse er ikke dækket af Billeschou A/S.

Ved afmontering af gavle skal man forvente at der vil komme skader på skabet der hvor gavlpladen er pålimet. Ved udskiftning af bordplader med bordemfang skal bordemfanget være afmonteret inden ankomst.